

Comune di Collesano

"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO"

PROGETTO ESECUTIVO

VISTI E PARERI

PROGETTISTI

PROGETTO

*Arch. Salvatore Fullone
Ordine Arch. di Palermo
Iscritto al n. 6342*

COLLABORATORE/COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Mario Zafonte

UTC

Dott. Fabio Fiandaca

IL SINDACO

Giovanni Battista Meli

RUP

Geom. Domenico Signorello

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO

COMMITTENTE: Comune di Collesano

Data, 17/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.01	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, in ... la di cemento tipo 42,5 R - per barre del diametro di mm.16, lunghezza della perforazione di cm.50 e diametro di 30 mm. E L E M E N T I: (E) [21.07.02] Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che c ... di cui MDO= 34.400%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cm (E) [21.07.09] Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a press ... di cui MDO= 12.830%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; q (L) Operaio Qualificato ore	50,000 0,020 0,100	0,91 39,23 31,32	45,50 0,78 3,13	--- --- ---
	T O T A L E euro / cad.			49,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			49,40	
Nr. 2 AP.02	Scarnitura di muratura in conci non squadrate o pietrame informi, da eseguire a punta di martellina e successiva rinzeppatura eseguita in profondità con scaglie di laterizi o con ... egola d'arte, con la sola esclusione del ponteggio da compensarsi a parte. Per ogni metro quadrato di muratura trattata. E L E M E N T I: (E) [OP.Com.] Operaio Comune 1°Liv. ora (E) [Op.Qual.] Operaio Qualificato 2°Liv. ora (E) [malta] Malta di Calce idraulica mc. (E) [Diserbante] Erbicida per il diserbo a base di Propaquizafop lt (E) [Op.Sp.3] Operaio Specializzato 3°Liv. ora	0,500 0,300 0,060 0,100 0,100	22,49 24,97 560,00 36,00 26,81	11,25 7,49 33,60 3,60 2,68	MDO MDO MT MT MDO
	Sommano euro			58,62	
	Spese Generali 15.00% * (58.62) euro			8,79	
	Sommano euro			67,41	
	Utili Impresa 10% * (67.41) euro			6,74	
	T O T A L E euro / mq.			74,15	
Nr. 3 AP.03	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante, realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, ed inerti di sabbia calcarea e silicea, avente curva granulometrica ... formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [OP.Com.] Operaio Comune 1°Liv. ora (E) [Op.Qual.] Operaio Qualificato 2°Liv. ora (E) [Calce NHL3.5] Calce idraulica naturale NHL3.5 in sacchi da 25 kg sacco	0,600 0,550 2,000	22,49 24,97 20,00	13,49 13,73 40,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			67,22	
	Spese Generali 15.00% * (67.22) euro			10,08	
	Sommano euro			77,30	
	Utili Impresa 10% * (77.30) euro			7,73	
	T O T A L E euro / mq.			85,03	
Nr. 4 AP.04	Piattaforma aerea, avente altezza di lavoro 15m., con operatore E L E M E N T I: (E) [Elevatore] Nolo a freddo Piattaforma aerea senza operatore 15m ora (E) [Op.Qual.] Operaio Qualificato 2°Liv. ora	1,000 1,000	20,00 24,97	20,00 24,97	NL MDO
	Sommano euro			44,97	
	Spese Generali 15.00% * (44.97) euro			6,75	
	Sommano euro			51,72	
	A R I P O R T A R E			51,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			51,72	
	Utali Impresa 10% * (51.72) euro			5,17	
	TOTALE euro / ora			56,89	
Nr. 5 AP.05	Fornitura e collocazione di trefoli in acciaio zincato tipo S10 Zn , del diametro di 20mm, aventi una Resistenza di almeno 2160 N/mm ² ed un carico di rottura di almeno 40.000 daN E L E M E N T I: (E) [Trefoli S10 Zn] Trefoli in acciaio da 222 fili , diametro 20 mm, compreso tr ... m. (E) [OP.Com.] Operaio Comune 1°Liv. ora (E) [Op.Qual.] Operaio Qualificato 2°Liv. ora				
	Sommano euro	1,000	10,71	10,71	MT
	Spese Generali 15.00% * (15.46) euro	0,100	22,49	2,25	MDO
	Sommano euro	0,100	24,97	2,50	MDO
	Spese Generali 15.00% * (15.46) euro			15,46	
	Sommano euro			17,78	
	Utali Impresa 10% * (17.78) euro			1,78	
	TOTALE euro / ml.			19,56	
	A RIPORTARE				

